

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

REMONT DROGI GMINNEJ MECHOWIEC - ZAGRODY MECHOWIECKIE Nr 104259R W M.MECHOWIEC

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
CPV	45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01 KNNR 1 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim	km km	0,990	0,99
2	05.03.11 KNR AT 03 0102/01	Wyrównanie podłoża istniejącej nawierzchni bitumicznej przez wykonanie frezowania na zimno, śr. gr. w-wy 4 cm materiał z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu 0+000 do km 0+990	m2 km m2	 3465,00	3465,00
CPV	45233000-9	II. NAWIERZCHNIE	x	x	x
3	05.03.05. KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa ścieralna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm od 0+000 do km 0+990 szer 3,5m	m ² m ²	3465,0	3 465,00
3,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m ²		3 465,00
3,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkozspadową - pod w-wę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m ²		3 465,00
4	05.03.05. KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa wiążąca AC 11W , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm od 0+000 do km 0+990 szer 3.6m	m ² m ²	3564,0	3 564,00
4,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 4	m ²		3564,00
4,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkozspadową - pod w-wę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 4	m ²		3564,00
CPV	45233000-9	III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x
5	06.03.01 KNR 231 0204/05/06	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12.8mm - gr. 8cm Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/12.8- grubości 8cm	m ²	1485,00	1 485,00

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Wilcza Wola - Sudoly w m. Wilcza Wola

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
CPV	45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01 KNNR 1 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim	km km	0,990	0,99
2	05.03.11 KNR AT 03 0102/01	Wyrównanie podłoża istniejącej nawierzchni bitumicznej przez wykonanie frezowania na zimno, śr. gr. w-wy 4 cm materiał z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu km 0+000 do km 0+990	m2 m2	3465,00	3465,00
CPV	45233000-9	II. NAWIERZCHNIE	x	x	x
3	05.03.05. KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa ścieralna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm od 0+000 do km 0+990 szer 3,5.m	m ² m ²	3465,0	3 465,00
3,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m ²		3 465,00
3,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m ²		3 465,00
4	05.03.05. KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa wiążąca AC 11W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm od 0+000 do km 0+990 szer 3.6m	m ² m ²	3564,0	3 564,00
4,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 4	m ²		3564,00
4,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 4	m ²		3564,00
CPV	45233000-9	III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x
5	06.03.01 KNR 231 0204/05/06	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12.8mm - gr. 8cm Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/12.8- grubości 8cm	m ²	1485,00	1 485,00
6	1.4 KNR 231 0204/05/07	Likwidacja przelomów w poprzek drogi Likwidacja przelomów w poprzek drogi polegająca na usunięciu systemu korzeniowego dewastującego drogę poprzez odkopanie, likwidację korzenia, ułożeniu 20 cm w-wy kruszywa naturalnego, 10 cm w-wy kruszywa łamanego, 4 cm w-wy wyrównawczej, 4 cm w-wy wiążącej, 4 cm w-wy ścieralnej. Szerokość przelomu - 50cm, długość - 5m	szt	6,00	50

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej ul. Cichej w m. Dzikowiec

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
CPV	45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	05.03.11 KNR AT 03 0102/01	Wyrównanie podłoża istniejącej nawierzchni bitumicznej przez wykonanie frezowania na zimno, śr. gr. w-wy 4 cm material z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu ul. Cicha km 0+000 do km 0+245	m2 m2	 980,00	980,00
CPV	45233000-9	II. NAWIERZCHNIE			
2	05.03.05 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa ścieralna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm ul. Cicha od km 0+000 do km 0+245 szer 4m oraz wykonanie zjazdów do posesji	m ² m ²	 1076,00	1 076,00
2,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 2	m ²		1 076,00
2,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 2	m ²		1 076,00
SST	03.00.00.00	III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
CPV	45231000-5	Kanalizacja deszczowa			
3	08.05.01 KNNR 6 0606/01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 20x30x50 cm Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 20x30x50 cm na ławie betonowej C13/15 Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 20x30x50 cm ławie betonowej C13/15	m m	 6,00	6,00
4	06.02.03 KNNR 7-0202-05	Montaż krat stalowych azurowych przejezdnych typu mostostal ocynkowanych z płaskowników Montaż krat stalowych azurowych przejezdnych typu mostostal ocynkowanych z płaskowników na element ścieku korytkowego 20x30x50 na zjeździe i na ul. Cichej	m m	 6,0	6
	45233000-9	IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5	06.03.01 KNR 231 0204/05/06	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12.8mm - gr. 4cm Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/12.8- grubości 4cm - ul Cicha od km 0+000 do km 0+245 - szer. 0,75	m ²	 367,50	367,50
6	06.02.01	Przepusty pod drogą			
	06.02.01 KNR 231 0605/06	Ułożenie przepustów z rur HDPE o średnicy 40 cm pod drogą Wykonanie przepustu pod drogą z rur HDPE o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem ław fundamentowych z pospółki o grubości 30 cm i umocnienie wlotów scianką czołową	m m	 17,00	17,00