

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych km 0+000 - 0+600

ADRES INWESTYCJI : działka nr ewidencyjny 573 w miejscowości Nowy Dzikowiec

INWESTOR : Gmina Dzikowiec

ADRES INWESTORA : 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62

Sporządził :

Zatwierdził :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych km 0+000 - 0+600 - działka nr ewidencyjny 573 w miejscowości Nowy Dzikowiec</b>			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,60	km km	0,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,60</b>
1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 600,0*3,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 040,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 040,00</b>
1.3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 600,0*3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 800,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 800,00</b>
1.4	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 600,0*3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 800,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 800,00</b>
1.5	KNR 2-31 0201-01	Analogia - Wykonanie obustronnie poboczy z mieszanki piaszczysto-gliniastej lub lokalnej pospółki warstwą gr. 10 cm pasem szer. 0,2 m x dwie strony na dł. 400mb 600*0,20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	240,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>240,00</b>
1.6	KNR 2-31 0201-02	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5 600*0,20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	240,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>240,00</b>